

泰州市吉强不锈钢制品有限公司
高塑性耐腐蚀双相合金特种合金精密轴棒项目（一阶段）

竣工环境保护验收意见

2026年9月16日，泰州市吉强不锈钢制品有限公司根据高塑性耐腐蚀双相合金特种合金精密轴棒项目竣工环境保护验收监测报告表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响评价报告和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

泰州市吉强不锈钢制品有限公司成立于2007年，位于兴化市戴南镇周家村，主要从事不锈钢铸件、不锈钢拉丝、拉管、标准件制造、加工。企业投资5000万元在现有厂区内实施“高塑性耐腐蚀双相合金特种合金精密轴棒项目”，目前一期项目已建成投产，年产高塑性耐腐蚀双相合金特种合金精密轴棒5000吨。

（二）建设过程及环保审批情况

2024年12月委托南京名环智远环境科技有限公司编制完成《泰州市吉强不锈钢制品有限公司高塑性耐腐蚀双相合金特种合金精密轴棒项目环境影响报告书》，并于2025年1月22日取得泰州市生态环境局《关于对泰州市吉强不锈钢制品有限公司高塑性耐腐蚀双相合金特种合金精密轴棒项目环境影响报告书的批复》（泰环审（兴化）（2025）022号）。本项目2026年1月开工建设，一阶段已全面建成。

（三）投资情况

该项目总投资5000万元，其中环保投资300万元，占总投资的6%。

（四）验收范围

针对泰州市吉强不锈钢制品有限公司高塑性耐腐蚀双相合金特种合金精密轴棒项目进行一阶段验收。

二、工程变动情况

根据项目变动影响分析，实际建设过程中无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目生活污水经化粪池预处理，近期委托专业运输单位采用槽罐车运送至戴南镇城北污水处理有限公司进行处理，待污水管网铺设到位后，接管戴南镇城北污水处理有限公司处理。初期雨水经沉淀池处理后回用于循环冷却水补充用水。

（二）废气

本项目合金熔炼炉废气、LF精炼炉废气经集气罩收集后经脉冲袋式除尘器+屋顶除尘器处理后通过1#20m高排气筒排放；VOD真空精炼废气经集气罩收集后经脉冲袋式除尘器处理后通过2#20m高排气筒排放；烤包天然气燃烧废气通过3#18m高排气筒排放；修磨、抛光废气经集气罩收集后经滤筒除尘器处理后通过4#15m高排气筒排放；未被收集的未完全收集处理的烟粉尘废气、修磨、抛光废气经车间通风后无组织排放。

（三）噪声

本项目生产中产生的噪声主要为生产设备运行噪声，项目采用以下防治措施：控制设备噪声，尽可能选用低噪音设备；对较高噪声设备则采取基础减振措施；合理布局，尽可能将噪声设备集中布置、集中管理、远离办公区，充分利用距离衰减的吸声作用降噪。

（四）固体废物

本项目炉渣、金属废屑、废包装袋收集外售，收集尘、沉淀污泥委托相关单位处置，熔炼除尘灰、废布袋、废润滑油、废润滑油包装桶委托有资质的单位收运处置。生活垃圾由环卫部门统一清运。

四、环境保护设施调试效果

1、废气

验收监测期间，精炼、熔炼废气中的颗粒物和天然气燃烧产生的颗粒物、SO₂、NO_x、烟气黑度满足江苏省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）中相关标准。精炼、熔炼废气中的镍及其化合物、铬及其化合物排放满足江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中相关标准。抛光工序排放的颗粒物满足江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中相关标准。

2、厂界噪声

验收监测期间，本项目厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准要求。

3、固体废物

本次验收项目对固体废物进行分类收集、贮存。炉渣、金属废屑、废包装袋收集外售，收集尘、沉淀污泥委托相关单位处置，熔炼除尘灰、废布袋、废润滑油、废润滑油包装桶委托有资质的单位收运处置，生活垃圾由环卫部门统一清运。

五、工程建设对环境的影响

根据本项目竣工环境保护验收报告，项目对周边环境无明显影响。

六、验收结论

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、建设项目竣工环境保护验收技术指南-污染影响类、验收监测报告及环境保护设施现场检查情况，该项目在实施过程中基本落实了环境影响报告表及审批意见要求，污染物排放达到国家相关排放标准，达到环保设施“三同时”竣工环境保护验收条件，本项目不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条中9种不得提出验收合格的情形。验收工作组原则上同意该项目竣工环境保护验收合格。

七、后续要求

1、企业在以后运行过程中，应进一步健全各类环保管理制度，加强企业安全环保管理，进一步提升清洁生产水平，防止污染事故的发生。

2、规范各类污染防治设施运行与管理，规范各类排口，确保各项污染物长期稳定达标排放。

3、加强厂容厂貌管理，加强原料管理和环境风险防范，完善相关台帐资料，并按要求做好自行监测工作。

本验收结论仅对本次验收负责，若产品产能、生产工艺、主要设备、环境污染防治设施发生重大变化，须重新报备审查。

八、验收人员信息

验收人员信息见附件一：验收会议签到表。





泰州市吉强不锈钢制品有限公司高塑性耐腐蚀双相合金特种合金精密轴棒项目
竣工环保验收工作组人员信息表

2026 年 9 月 10 日

类别	单位名称	职务/职称	姓名	联系电话	签名
建设单位	泰州市吉强不锈钢制品有限公司	总经理	袁庆喜	15094337666	袁庆喜
		副总经理	袁承	15094339999	袁承
环保专家	泰州学院	副教授	朱国伟	13851465959	朱国伟
		高工	徐华林	15295229509	徐华林
建设单位	泰州市吉强不锈钢制品有限公司	生产负责人	徐冬强	15952679488	徐冬强